

# KEUZELIJST



**Project** : 52 woningen en 31 appartementen Museumkwartier | Vlaardingen

Werknummer : 40149160

**Woningtype** : 1a

**Datum** : 15-09-2023

| Code          | Omschrijving   | Prijs<br>(incl. BTW)      |
|---------------|--|---------------------------|
| <b>A</b>      | <b>WONINGAANPASSINGEN</b>  |                           |
| <b>3</b>      | <b>Gevelwijzigingen</b>  |                           |
| <b>A3-100</b> | <b>Wijzigen positie schuivend deel schuifpui</b>   | <b>€ 150,00</b><br>Vast   |
|               | Het schuifgedeelte van de bestaande schuifpui wordt omgewisseld met het vaste gedeelte van de schuifpui.   |                           |
| <b>A3-300</b> | <b>Openslaande dubbele tuindeur met zijlicht</b>   | <b>€ 3.630,00</b><br>Vast |
|               | In de achtergevel op de eerste verdieping wordt in plaats van de standaard schuifpui een houten kozijn met openslaande deuren en een kozijnhoog zijlicht geplaatst. Het zijlicht wordt aan de zijde van de keukenopstelling aangebracht. Het 3-delig kozijn met openslaande deuren en zijlicht wordt gemaakt van hardhout, dekkend geschilderd en voorzien van isolerende beglazing. De actieve deur (loopdeur) wordt aan de kant van de trap geplaatst. |                           |
| <b>A3-360</b> | <b>Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren</b>   | <b>€ 150,00</b><br>Vast   |
|               | De actieve deur (loopdeur) van de openslaande deuren wordt omgewisseld met de passieve deur ('vaste' deur) van de openslaande deuren.  |                           |
| <b>B</b>      | <b>RUWBOUW</b>   |                           |
| <b>1</b>      | <b>Indelingen</b>  |                           |
| <b>B1-100</b> | <b>Wand met deurkozijn en deur op begane grond</b>   | <b>€ 1.036,00</b><br>Vast |
|               | Door op de begane grond een wand met deurkozijn en deur te plaatsen ontstaat er een afgesloten onbenoemde ruimte.<br>De lichtschakelaar van de afgesloten onbenoemde ruimte wordt naast het deurkozijn aangebracht.<br><br>De verwarming en ventilatie wordt aangepast naar de nieuwe situatie.<br><br>Het materiaal en de afwerking zijn conform de basiswoning.  |                           |

# KEUZELIJST



**Project** : 52 woningen en 31 appartementen Museumkwartier | Vlaardingen

Werknummer : 40149160

**Woningtype** : 1a

**Datum** : 15-09-2023

| Code          | Omschrijving  | Prijs<br>(incl. BTW)      |
|---------------|---|---------------------------|
| <b>B</b>      | <b>RUWBOUW</b>  |                           |
| <b>B1-201</b> | <b>Slaapkamer 2 wordt inlooptkast</b>   | <b>€ 430,00</b><br>Vast   |
|               | <p>In de wand tussen slaapkamer 1 en slaapkamer 2 wordt ter plaatse van de achtergevel een verdiepingshoge sparing aangebracht van ongeveer 1 meter breed. De kopse kant van de wand wordt niet verder afgewerkt anders dan met stucprofielen.</p> <p>De elektrapunten op de vervallen wand worden binnen de ruimte verplaatst. Het deurkozijn met deur van slaapkamer 2 vervalt en de sparing wordt dichtgezet. De lichtschakelaar van het plafond van slaapkamer 2 wordt naast de sparing aangebracht aan de zijde van slaapkamer 1.</p> <p>De plafondlicht- en ventilatiepunten in beide slaapkamers worden niet verplaatst.</p> <p>De verwarming en ventilatie wordt aangepast naar de nieuwe situatie.</p> |                           |
| <b>2</b>      | <b>Keuken</b>   |                           |
| <b>B2-000</b> | <b>Verplaatsen aansluitingen keukenopstelling naar woonkamer</b>  | <b>€ 1.975,00</b><br>Vast |
|               | <p>De complete installatie van de basis keukenopstelling wordt verplaatst naar het woonkamerdeel tegen de leidingkoker aan. Dit geldt voor zowel de elektrapunten als voor het loodgieterswerk.</p> <p>De dubbele wandcontactdoos en data-aansluiting bij de voorgevel wordt verplaatst naar het woongedeelte nabij de achtergevel.</p> <p>De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe situatie.</p> <p>NB<br/>De afzuigpunten uit het keukengedeelte en de inblaaspunten in het woongedeelte worden niet aangepast, maar gehandhaafd volgens de contracttekeningen.</p>  |                           |
| <b>B2-001</b> | <b>Aanbrengen aansluitingen keukenopstelling in onbenoemde ruimte</b>   | <b>€ 1.115,00</b><br>Vast |
|               | <p>In de onbenoemde ruimte op de begane grond worden de volgende aansluitingen ten behoeve van een keukenopstelling aangebracht:</p> <p>Warm- en koudwaterleiding voorzien van eenvoudige tapkraan;<br/>Afgedopte waterafvoer;<br/>Loze leiding ten behoeve van apparatuur;<br/>Een dubbele wandcontactdoos ten behoeve van huishoudelijk gebruik.</p> <p>De vloerverwarming en ventilatie wordt aangepast naar de nieuwe situatie.</p> <p>NB<br/>De keukenopstelling zelf wordt geregeld via Thuis - de Showroom, zij nemen uw keuze met betrekking tot deze opstelling op in hun offerte. Dit is niet meegenomen in deze optie.</p>   |                           |

# KEUZELIJST



**Project** : 52 woningen en 31 appartementen Museumkwartier | Vlaardingen

Werknummer : 40149160

**Woningtype** : 1a

**Datum** : 15-09-2023

| Code          | Omschrijving  | Prijs<br>(incl. BTW)                    |
|---------------|---|---|
| <b>B</b>      | <b>RUWBOUW</b>  |   |
| <b>B2-100</b> | <b>Keukenopstelling volgens opdracht Thuis - de showroom</b><br><br>De keukenopstelling wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom.<br>Op basis van de keukeninstallatietekeningen van Thuis - de showroom wordt de installatie die nodig is voor uw keukenopstelling voor oplevering aangepast en gefactureerd.<br><br>NB<br>De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door de keukenshowroom gefactureerd.   | n.o.t.k<br>Nader<br>overeen te<br>komen |
| <b>B2-200</b> | <b>Keukenruimte opleveren zonder keukeninrichting</b><br><br>Na oplevering bent u zelf verantwoordelijk voor de aankoop en montage van de keukeninrichting. De aansluitpunten die horen bij de basiskeukenopstelling worden op de standaard posities (volgens de nultekening keuken, onderdeel van de verkoopcontracttekeningen) aangebracht. De vloerverwarming in de keukenruimte wordt aangebracht op basis van de aangegeven keukenopstelling op de nultekening.<br>Het plafond in de keuken wordt voorzien van afwerking conform de Technische Omschrijving en het wandgedeelte in de keuken wordt verder niet afgewerkt (wel behangklaar gemaakt). In de keuken wordt de standaard dekvloer aangebracht. Wanneer u na oplevering de basisinstallatie op ingrijpende wijze aanpast, zal het waterleidingbedrijf u mogelijk verzoeken om na oplevering de volledige installatietekening van uw woning in te dienen, compleet met gereed melding van uw installateur. Dit is de zogenoemde herkeuring van de woninginstallatie. Uw installateur kan u verder informeren over of een herkeuring noodzakelijk is of niet.<br><br>NB<br>Bij keuze voor opties voor verplaatsingen via de lijst of opties via de offerte van de elektriciën, worden de water- en/of elektra-aansluitingen verplaatst of aangepast. | € -4.000,00<br>Vast                     |
| <b>B2-300</b> | <b>Keukenaansluitingen op de standaard posities aanbrengen</b><br><br>U heeft gekozen om de keukenruimte casco te laten opleveren, maar u heeft geen keukeninstallatietekeningen van uw eigen externe keukenshowroom verstrekt. De basis aansluitpunten worden op de standaard posities (volgens de nultekening keuken, onderdeel van de verkoopcontracttekeningen) geplaatst. De verwarming in de keukenruimte wordt aangebracht op basis van de aangegeven keukenopstelling op de nultekening.  | € 0,00<br>Vast                          |

# KEUZELIJST



**Project** : 52 woningen en 31 appartementen Museumkwartier | Vlaardingen

Werknummer : 40149160

**Woningtype** : 1a

**Datum** : 15-09-2023

| Code          | Omschrijving  | Prijs<br>(incl. BTW)    |
|---------------|---|-------------------------|
| <b>B</b>      | <b>RUWBOUW</b>  |                         |
| <b>B2-400</b> | <b>Aanpassen vloerverwarming in de keukenruimte</b><br><br>U heeft ervoor gekozen de keukenruimte casco te laten opleveren, maar laat voor oplevering de vloerverwarming aanpassen aan uw nieuwe keukenopstelling. U heeft hiervoor een keukentekening aangeleverd, voorzien van duidelijke en complete maatvoering en volgens opgave 'randvoorwaarden aanpassen keukeninstallatie'.  | <b>€ 350,00</b><br>Vast |
| <b>B2-500</b> | <b>Verplaatsen complete aansluiting t.b.v. spoelbak / vaatwasser - op dezelfde wand binnen de keukenruimte</b><br><br>U wilt de complete spoelbakaansluiting (afvoer, warm en koud waterleiding) in de keukenruimte verplaatsen op dezelfde wand waar de basispositie van de spoelbak/ vaatwasseraan sluiting op de nultekening aangegeven staat. Het leidingwerk wordt als opbouw verplaatst en tegen de wand aangebracht. U heeft hiervoor een keukentekening aangeleverd die voorzien is van duidelijke en complete maatvoering en legenda met symbolen en omschrijving, volgens opgave 'randvoorwaarden aanpassen keukeninstallatie'.<br><br>NB<br>Bovenstaande tekst prevaleert boven een eventueel installatie/leidingwerkadvies dat is bijgevoegd bij de verstrekte keukentekeningen. Maakt u gebruik van onze projectshowroom dan neemt de showroom deze meerkosten in hun kostenopstelling mee.  | <b>€ 439,00</b><br>Vast |
| <b>B2-510</b> | <b>Verplaatsen complete aansluiting t.b.v. spoelbak / vaatwasser - naar een andere wand binnen de keukenruimte</b><br><br>Het verplaatsen van de complete spoelbakaansluiting (afvoer, warm en koud waterleiding) in de keukenruimte naar een andere wand binnen de ruimte, anders dan waar de basispositie van de spoelbakaansluiting aangegeven op de nultekening staat. Het leidingwerk wordt als inbouw verplaatst en op de nieuwe positie als opbouw tegen de wand aangebracht en afgedopt. U heeft hiervoor een keukentekening aangeleverd die is voorzien van duidelijke en complete maatvoering en legenda met symbolen en omschrijving, volgens opgave 'randvoorwaarden aanpassen keukeninstallatie'.<br><br>NB<br>Bovenstaande tekst prevaleert boven een eventueel installatie/leidingwerkadvies dat is bijgevoegd bij de verstrekte keukentekeningen. Maakt u gebruik van onze projectshowroom dan neemt de showroom deze meerkosten in hun kostenopstelling mee. | <b>€ 658,00</b><br>Vast |

# KEUZELIJST



**Project** : 52 woningen en 31 appartementen Museumkwartier | Vlaardingen

Werknummer : 40149160

**Woningtype** : 1a

**Datum** : 15-09-2023

| Code          | Omschrijving   | Prijs<br>(incl. BTW)        |
|---------------|--|-----------------------------|
| <b>B</b>      | <b>RUWBOUW</b>   |                             |
| <b>B2-520</b> | <b>Verplaatsen complete aansluiting t.b.v. spoelbak -inclusief afvoer vaatwasser - naar een spoeliland binnen de keukenruimte</b>  | <b>€ 658,00</b><br>Vast     |
|               | <p>Het verplaatsen van de complete spoelbakaansluiting (afvoer, warm en koud waterleiding) in de keukenruimte naar een spoeliland in plaats van waar de basispositie van de spoelbakaansluiting aangegeven staat op de nultekening. Het leidingwerk wordt als inbouw verplaatst en op de nieuwe positie als opbouw vlak boven de dekvloer aangebracht en afgedopt.</p> <p>U heeft hiervoor een duidelijke keukentekening aangeleverd die is voorzien van duidelijke en complete maatvoering en legenda met symbolen en omschrijving, volgens opgave 'randvoorwaarden aanpassen keukeninstallatie'.</p> <p>NB<br/>Bovenstaande tekst prevaleert boven een eventueel installatie/leidingwerkadvies dat is bijgevoegd bij de verstrekte keukentekeningen. Maakt u gebruik van onze projectshowroom dan neemt de showroom deze meerkosten in hun kostenopstelling mee.</p> |                             |
| <b>B2-620</b> | <b>Extra afgedopte waterafvoer en koudwateraansluiting</b>   | <b>€ 527,00</b><br>Per stuk |
|               | <p>Het leveren en aanbrengen van een afgedopte waterafvoer en koudwateraansluiting, voorzien van een beluchterkraan in de keukenruimte (t.b.v. een vaatwasser, quooker, stoomoven en/of koelkast). Het leidingwerk wordt als opbouw tegen de wand uitgevoerd.</p> <p>U heeft hiervoor een duidelijke keukentekening aangeleverd die is voorzien van duidelijke en complete maatvoering en legenda met symbolen en omschrijving, volgens opgave 'randvoorwaarden aanpassen keukeninstallatie'.</p> <p>NB<br/>Bovenstaande tekst prevaleert boven een eventueel installatie/leidingwerkadvies dat is bijgevoegd bij de verstrekte keukentekeningen. Maakt u gebruik van onze projectshowroom dan neemt de showroom deze meerkosten in hun kostenopstelling mee.</p>  |                             |

# KEUZELIJST



**Project** : 52 woningen en 31 appartementen Museumkwartier | Vlaardingen

Werknummer : 40149160

**Woningtype** : 1a

**Datum** : 15-09-2023

| Code          | Omschrijving  | Prijs<br>(incl. BTW)                           |
|---------------|---|--|
| <b>B</b>      | <b>RUWBOUW</b>  |  |
| <b>B2-630</b> | <b>Extra afgedopte waterafvoer en warmwateraansluiting</b>  | <b>€ 527,00</b><br>Per stuk                    |
|               | <p>Het leveren en aanbrengen van een afgedopte waterafvoer en warmwateraansluiting, voorzien van een beluchterkraan in de keukenruimte (t.b.v. een vaatwasser, quooker, stoomoven en/of koelkast). Het leidingwerk wordt als opbouw tegen de wand uitgevoerd.</p> <p>U heeft hiervoor een duidelijke keukentekening aangeleverd die is voorzien van duidelijke en complete maatvoering en legenda met symbolen en omschrijving, volgens opgave 'randvoorwaarden aanpassen keukeninstallatie'.</p> <p>NB<br/>Bovenstaande tekst prevaleert boven een eventueel installatie/leidingwerkadvies dat is bijgevoegd bij de verstrekte keukentekeningen. Maakt u gebruik van onze projectshowroom dan neemt de showroom deze meerkosten in hun kostenopstelling mee.</p>   |  |
| <b>3</b>      | <b>Badkamer en toiletruimte</b>   |  |
| <b>B3-100</b> | <b>Sanitair en tegelwerk volgens opdracht Thuis - de showroom</b>   | <b>n.o.t.k</b><br>Nader<br>overeen te<br>komen |
|               | <p>Het sanitair en het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte worden aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom.</p>   |  |
| <b>B3-300</b> | <b>Toiletruimte begane grond zonder afwerking</b>   | <b>€ -550,00</b><br>Vast                       |
|               | <p>Toilet op de begane grond 'casco' opleveren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na oplevering zorg te dragen voor de aankoop en (waterdichte) montage van sanitair en tegelwerk. SWK wordt door ons geïnformeerd dat voor uw toiletruimte een gelimiteerde garantie van toepassing is.</p> <p>De koudwaterleiding wordt op de standaard plaats voorzien van een eenvoudige tapkraan en de rioleringsleidingen worden op hun standaard plaats afgedopt.</p> <p>De wanden van de toiletruimte zijn geschikt om te betegelen en er wordt geen spuitwerk op de wanden aangebracht. Het plafond wordt voorzien van de afwerking conform de Technische Omschrijving.</p> <p>Voor de mechanische ventilatie wordt op de standaard plaats een ventilatieopening met ventiel aangebracht. De vloer wordt met afwerkvloer opgeleverd.</p> <p>Wanneer u na oplevering ingrijpende wijzigingen aanbrengt op de basisinstallatie, is het mogelijk dat het waterleidingbedrijf u verzoekt om na oplevering de volledige installatietekening van uw woning in te dienen, met gereedmelding van uw installateur. Dit is de zogenoemde herkeuring van de woninginstallatie. Uw installateur kan u verder informeren of een herkeuring wel of niet noodzakelijk is.</p> |  |

# KEUZELIJST



**Project** : 52 woningen en 31 appartementen Museumkwartier | Vlaardingen

Werknummer : 40149160

**Woningtype** : 1a

**Datum** : 15-09-2023

| Code          | Omschrijving  | Prijs<br>(incl. BTW)       |
|---------------|---|----------------------------|
| <b>B</b>      | <b>RUWBOUW</b>  |                            |
| <b>B3-330</b> | <b>Badkamer 2e verdieping zonder afwerking</b>  | <b>€ -2.400,00</b><br>Vast |
|               | <p>Badkamer op de tweede verdieping 'casco' opleveren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na oplevering zorg te dragen voor de aankoop en (waterdichte) montage van sanitair en tegelwerk. SWK wordt door ons geïnformeerd dat voor uw badkamer een gelimiteerde garantie van toepassing is.</p> <p>De koud- en warmwaterleidingen worden op de standaard plaats voorzien van een eenvoudige tapkraan en de rioleringsleidingen worden op hun standaard plaats afdopt. De plafond- en wandlichtpunten met schakelaars en het stopcontact worden op de standaard plaats aangebracht.</p> <p>De wanden van de badkamer zijn geschikt om te betegelen en er wordt geen spuitwerk op de wanden aangebracht. Het plafond wordt voorzien van de afwerking conform de Technische Omschrijving.</p> <p>Voor de mechanische ventilatie wordt op de standaard plaats een ventilatieopening met ventiel aangebracht.</p> <p>De comfortlus wordt in de dekvloer aangebracht en de elektrische radiator wordt op de wand bevestigd en aangesloten. De vloer wordt met dekvloer opgeleverd m.u.v. de douchehoek en (indien van toepassing) het ligbad.</p> <p>Wanneer u na oplevering ingrijpende wijzigingen aanbrengt op de basisinstallatie, is het mogelijk dat het waterleidingbedrijf u verzoekt om na oplevering de volledige installatietekening van uw woning in te dienen, met gereedmelding van uw installateur. Dit is de zogenoemde herkeuring van de woninginstallatie. Uw installateur kan u verder informeren of een herkeuring wel of niet noodzakelijk is.</p> |                            |
| <b>C</b>      | <b>INSTALLATIES</b>   |                            |
| <b>1</b>      | <b>Loodgieter</b>   |                            |
| <b>C1-100</b> | <b>Buitenkraan bij voordeur (koudwater)</b>   | <b>€ 550,00</b><br>Vast    |
|               | <p>Het aanbrengen van een buitenkraan met gevelplaat (koudwater) aan de voorzijde van de woning.</p> <p>De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de meterkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan.</p>  |                            |

# KEUZELIJST



**Project** : 52 woningen en 31 appartementen Museumkwartier | Vlaardingen

Werknummer : 40149160

**Woningtype** : 1a

**Datum** : 15-09-2023

| Code          | Omschrijving  | Prijs<br>(incl. BTW)                           |
|---------------|---|--|
| <b>C</b>      | <b>INSTALLATIES</b>   |  |
| <b>C1-110</b> | <b>Vorstvrije buitenkraan bij voordeur (koudwater)</b><br><br>Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan inclusief leegloopautomaat (koudwater) aan de voorgevel van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de meterkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van de geïsoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat aftappunt en leiding bevriezen. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan. | <b>€ 800,00</b><br>Vast                        |
| <b>C1-130</b> | <b>Buitenkraan terras (koudwater)</b><br><br>Het aanbrengen van een buitenkraan met gevelplaat (koudwater) op het terras van de woning.<br>De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de keukenopstelling. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan.  | <b>€ 650,00</b><br>Vast                        |
| <b>C1-140</b> | <b>Vorstvrije buitenkraan terras (koudwater)</b><br><br>Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan inclusief leegloopautomaat (koudwater) op het terras van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de keukenopstelling. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van de geïsoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat aftappunt en leiding bevriezen. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan.   | <b>€ 935,00</b><br>Vast                        |
| <b>2</b>      | <b>Elektra</b>  |  |
| <b>C2-100</b> | <b>Aanpassen elektra-installatie via opdracht elektriciens</b><br><br>U geeft opdracht voor het aanpassen van de elektra-installatie in de woning zoals besproken bij onze projectshowroom.   | <b>n.o.t.k</b><br>Nader<br>overeen te<br>komen |



# KEUZELIJST



**Project** : 52 woningen en 31 appartementen Museumkwartier | Vlaardingen

Werknummer : 40149160

**Woningtype** : 1a

**Datum** : 15-09-2023

| Code          | Omschrijving   | Prijs<br>(incl. BTW)                           |
|---------------|--|--|
| <b>D</b>      | <b>AFBOUW</b>  |  |
| <b>1</b>      | <b>Binnendeuren</b>  |  |
| <b>D1-100</b> | <b>Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier</b><br><br>U geeft opdracht voor het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren in de woning, volgens de bestelling op de website van onze binnendeurenleverancier.<br><br>NB<br>In verband met de ventilatieroosters in de meterkastdeur is het niet mogelijk om deze binnendeur aan te passen naar een stijldeur. | <b>n.o.t.k</b><br>Nader<br>overeen te<br>komen |
| <b>3</b>      | <b>Trappen</b>   |  |
| <b>D3-100</b> | <b>Trappen volgens opdracht trappenleverancier</b><br><br>U geeft opdracht voor het aanpassen van de trappen in de woning, zoals besproken bij onze trappenleverancier.  | <b>n.o.t.k</b><br>Nader<br>overeen te<br>komen |